Kiili valla sademeveekava KOV rahastatavad investeeringu projektid

AY	Valgala	Investeeringu liik	Investeeringu periood	Investeeringu aasta	Investeeringu rahastaja/teostaja	Investeeringu nimetus, kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Omanikujärelevalve	Kokku	Märkused	valla investeeringute prioriteet (I - väga oluline (eesvoolud või kriitilised piirkonnad), II - vajalik tegevus, III - tulevikus vajalik, aga pole kriitiline tegevus)
Luige alevik	S-1.1	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine Kuu tänavale, kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Kuu 34 ja Kuu 23 kinnitute juures.	1	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00	140,00	3 990,00	X: 6575873,6; Y: 544025,8 Kui rekonstrueeritakse kogu piirkond terviklikuna, on investeering arvestatud selle hulka, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette näha	I
Luige alevik	S-1.1	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine Kuu tänavale, kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Kuu 26 ja Marsi 1 kinnitute juures.	1	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00	140,00	3 990,00	X: 6575827,6; Y: 543945,8 Kui rekonstrueeritakse kogu piirkond terviklikuna, on investeering arvestatud selle hulka, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette näha	I
Luige alevik	S-1.1	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Marsi ja Luna tänavate ristmikul.	1	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00	140,00	3 990,00	X: 6575926,9; Y: 543860,0 Kui rekonstrueeritakse kogu piirkond terviklikuna, on investeering arvestatud selle hulka, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette näha	I
Luige alevik	S-1.1	Kraavi rekonstrueerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav // Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav (30404:013:1791) kinnistul olemasolevate kraav-truup süsteemi rekonstrueerimine	2488,1	jm	120,00	298 572,00	29 857,20	11 942,88	340 372,08	rekonstrueerida olemasolev kraav-truup süsteem, vajadusel rajada kraav või truup, eelistad avatud kraavi või min 250 mm läbimõõduga toru/truupi	I
Luige alevik	S-1.1, S-1.3, S-1.4	Sademeveesüsteemide inventariseerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Luige aleviku olemasolevate sademeveesüsteemide (kraavide, ojade, truupide) inventariseerimine Kuu, Marsi, Päikese, Kaare, Haldja, Aia, Sangari, Tammetalu, Energia, Mooni, Masti tänavate piirkonnas - geodeesia koostamine, pildistamine, gis kihtide täpsustamine, andmebaasi korrastamine	6,8864	km	3 000,00	20 659,20			20 659,20	Olemasolevate sademeveesüsteemide (kraavid, truubid) inventariseerimine Luige aleviku probleemsemates piirkondades, et oleks täpselt teada kraavide seisukord, suubumine, olemasolu, IKÕ seadmise vajadus ja asukoht, vajalik tuvastamaks kraavide parameetreid - laius, sügavus, ristlõige jm	I
Luige alevik	S-1.3	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Aia tänaval, Aia 5 ja Aia põik 1 kinnistute juures.	1	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00	140,00	3 990,00	X: 6576343,8; Y: 544448,4 Kui rekonstrueeritakse kogu piirkond terviklikuna, on investeering arvestatud selle hulka, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette näha	I
Luige alevik	S-1.3	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Aia ja Kaare tänava ristis, Kaare tn 5 kinnistu juures.	1	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00	140,00	3 990,00	X: 6576255,8; Y: 544297,4 Kui rekonstrueeritakse kogu piirkond terviklikuna, on investeering arvestatud selle hulka, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette näha	I
Luige alevik	S-1.3	Truubi rekonstrueerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rekonstrueerimine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Aia ja Kaare tänava ristis, Aia tn 2 kinnistu juures.	1	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00	140,00	3 990,00	X: 6576399,9 Y: 544393,3 Kui rekonstrueeritakse kogu piirkond terviklikuna, on investeering arvestatud selle hulka, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette näha	I
Luige alevik	S-1.3	Kraavi rekonstrueerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Kaare, Haldja, Kaasiku, Aia, Kivi, Kõivu, Sangari tänavate piirkonna kraav-truup süsteemi rekonstrueerimine	1959	jm	120,00	235 080,00	23 508,00	9 403,20	267 991,20	rekonstrueerida olemasolev kraav-truup süsteem, vajadusel rajada kraav või truup, eelistad avatud kraavi või min 250 mm läbimõõduga toru/truupi	I
Vaela küla	S-1.7	Kraavi rekonstrueerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV, arendaja(d), maaomanik(ud)*	Sausti peakraavi rekonstrueerimine alates Opmani tee T7-st kuni Kraavi (30401:001:0203) kinnistu lõunapiirini	276	jm	120,00	33 120,00	3 312,00	1 324,80	37 756,80	20.09.2023 a otsusega on väljastatud ehitusluba antud lõigus Sausti peakraavi eesvoolule selle rekonstrueerimiseks, mille ehitusteatis on esitatud 20.02.2025 Maa- ja Ruumiametile. Kui ehitusteatise raames teostatakse kraavi rekonstrueerimine ning see saab kasutusloa, ei ole käesolevat investeeringud täiendavalt vajalik realiseerida ning tulevikus on vajalik arvestada antud kraavilõigu perioodiliste hooldustöödega. *Tegu maaparandussüsteemi eesvooluga, mille kaudu juhitakse sademevett olemasolevatest sademeveesüsteemidest ning tulevikus ka perspektiivselt arendusalalt, seetõttu investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Kogu valla tiheasustusala		Kraavide ja truupide korrastamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Kraavide ja truupide hooldus, alustades suubla poolt ning liikudes puhastamisega aastate jooksul ülesvoolu suunas	7921,3	jm	0,60	4 752,78			4 752,78	Kogus lahtris märgitud väärtus tähistab nelja aasta jooksul teostatavat kogust, arvestatud ei ole rekonstrueeritavaid kraave. Kogu vallas vajalik hooldada ca 23,7 km kraave, mille teostus on jagatud lühiajalise ja pikaajalise perioodi vahel. Edaspidi tuleks hooldatud kraave uuesti hooldada (ehk puhastada settest ja rohust) ca 2-5 aasta jooksul.	
Kogu valla tiheasustusala		Kraavide ja truupide korrastamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV ja maaomanik(ud)	Sademeveesüsteemi osadena toimivate maaparandussüsteemide eesvooluks olevate kraavide ja truupide hooldus	3921,3	jm	0,60	2 352,78			2 352,78	Kogus lahtris märgitud väärtus tähistab nelja aasta jooksul teostatavat kogust, arvestatud ei ole MPS eesvoolu kraave, mis on planeeritud rekonstrueerida. Edaspidi tuleks hooldatud kraave uuesti hooldada (ehk puhastada settest ja rohust) ca 2-5 aasta jooksul.	
Kogu valla tiheasustusala		Sademeveesüsteemide inventariseerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Olemasolevate sademeveesüsteemide (torustike) inventariseerimine - geodeesia koostamine, pildistamine, gis kihtide täpsustamine, andmebaasi korrastamine	5	km	3 000,00	15 000,00			15 000,00	Olemasolevate sademeveetorustike inventariseerimine, et täpsustada omandi küsimus ning vajadusel seada IKÕ eramaadel olevatele torudele. Arvestatud on arendajatele-kinnistuomanikele kuuluvaid olemasolevaid torustikke arendusaladel, mis on välja rajatud ja kus sademeveetorustikke pole teedega vallale üle antud. Arvestatud on ka valla omandisse kuuluvaid torustikke, mille puhul pole teada torustiku täpseid parameetreid. Arendajatele-kinnistuomanikele kuuluvaid sademeveetorustikke on vallas lisaks veel ca 5,0 km, mis eelduslikult peale arendusalade välja rajamist antakse vallale koos teedega üle.	
Kiili alev	H-1.1	Truubi rajamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Allika tänaval - Allika 16 ja Allika 18 kinnistute vahel kraavide ühendamiseks truubi rajamine	1	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00	140,00	3 990,00	X: 6574181,3; Y: 547036,5	II
Kiili alev	H-1.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Ristiku tänav T7 kraavi rekonstrueerimine (puhastamine võsast ja settest) Ristiku 22 ja 24 kõrval	98	jm	120,00	11 760,00	1 176,00	470,40	13 406,40		III
Kiili alev	H-1.1	Kraavi puhastamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV ja arendaja(d)-maaomanik(ud)	Metsa tn T4 (30401:001:0752) alguse saava ja Ristikunurga tn 16 (30501:001:0733) asuva kraavi (sh truupide) puhastamine settest ja rohust	225	jm	70,00	15 750,00			15 750,00	Investeering jagatud, kuna nii olemasolev valla sademeveesüsteem, mis läbib ka erakinnistuid kui ka arendaja planeeritav sademeveesüsteem juhivad sellesse kraavi sademevett	III
Kiili alev	H-1.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Ristiku tänav T6 alguse saava kraavi rekonstrueerimine (puhastamine võsast ja settest) kuni Ristiku tn 19 kinnistuni	221	jm	120,00	26 520,00	2 652,00	1 060,80	30 232,80		III
Kiili alev	H-1.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV, arendaja(d), maaomanik(ud)*	MPS eesvooluna toimiva Raba piirdekraavi rekonstrueerimine (puhastamine võsast ja settest) kuni Harjuva ojani	265	jm	90,00	23 850,00	2 385,00	954,00	27 189,00	Investeering jagatud, kuna nii olemasolev valla sademeveesüsteem kui arendaja(te) planeeritav sademeveesüsteem juhivad sellesse kraavi sademevett. *Kuna tegu ka MPS eesvooluga, mille hoolduskohustus on maaomanikel, on investeering jagatud kolme osapoole vahel.	
Kiili alev	H-1.2	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV, arendaja(d), maaomanik(ud)*	Harjuva oja rekonstrueerimine Kiili alevis ulatuses, mis saab alguse Kurna-Tuhala teest ning lõppeb Lähtse küla piiril	1944	jm	120,00	233 280,00	23 328,00	9 331,20	265 939,20	Investeering jagatud, kuna nii olemasolev valla sademeveesüsteem kui arendaja(te) planeeritav sademeveesüsteem juhivad sellesse kraavi sademevett. *Kuna tegu ka MPS eesvooluga, mille hoolduskohustus on maaomanikel, on investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Kiili alev	H-1.3.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV ja arendaja(d)-maaomanik(ud)	Reinu kinnistu idaosast Harjuva ojja suubuva kraavi rekonstrueerimine	171	jm	120,00	20 520,00	2 052,00	820,80	23 392,80	Investeering jagatud, kuna nii olemasolev valla sademeveesüsteem kui arendaja(te) planeeritav sademeveesüsteem juhivad sellesse kraavi sademevett	II
Vaela küla	H-1.3.3	Kraavi puhastamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV, arendaja(d), maaomanik(ud)*	Nulu teelt alguse saava kraavi (ka Saire maaparandusehitise eesvool) rekonstrueerimine kuni Priidu tee T4 teeni	592	jm	120,00	71 040,00	7 104,00	2 841,60	80 985,60	*Tegu maaparandussüsteemi eesvooluga, mille kaudu juhitakse sademevett olemasolevatest sademeveesüsteemidest ning tulevikus ka perspektiivselt arendusalalt, seetõttu investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Vaela küla	H-1.3.3	Torustiku rajamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Väljamäe tee T2 sademevee drenaažtorustiku rajamine ühendamaks Peetri tee ja Kuuse tee drenaažtorustikke	30,1	jm	250,00	7 525,00	752,50	301,00	8 578,50	Valla poolt planeeritud arendusalade sademeveesüsteemide ühendamine pikaajalises perioodis. Juhul kui arendusala kinnistu omanike/arendaja poolt on soov varem sademevett piirkonnast ära juhtida, tuleb neil investeering enda kanda võtta.	II
Mõisaküla	K-1.1.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV ja maaomanik(ud)	Lote (30401:001:2809) kinnistult alguse saava kraavi rekonstrueerimine kuni Sääsesoo (30401:001:0574) kinnistuni	1426	jm	120,00	171 120,00	17 112,00	6 844,80	195 076,80	Tegu on maaparandussüsteemi eesvooluga, kuhu juhitakse olemasolevast sademeveesüsteemist ka sademevett, mistõttu investeering jagatud valla ja maa omanike vahel	III
Lähtse küla	L-1.2.1	Torustiku rajamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV ja maaomanik(ud)	Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu (DP0004) ja Lähtse farm (30401:003:0440) kinnistu vahelisele alale sademevee drenaažtorustiku rajamine	962	jm	200,00	192 400,00	19 240,00	7 696,00	219 336,00	Investeering on planeeritud KOV ja maaomanike vahel jagatuna ning on võimalik vaid juhul kui kinnistu omanikega on olemas kokkulepe erakinnistutel torustiku rajamiseks.	III
Lähtse küla	L-1.2.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV ja maaomanik(ud)	Arupere kraavi rekonstrueerimine (puhastamine settest ja võsast) alates Kurna-Tuhala teest kuni Lähtse peakraavi suubumiseni	1065,5	jm	120,00	127 860,00	12 786,00	5 114,40	145 760,40	Tegu maaparandussüsteemi eesvooluga, kuhu on suunatud olemasolevate sademeveesüsteemide kaudu sademevesi, seetõttu investeering jagatud valla ja maaomanike vahel	I
Sausti küla	S-1.1	Kraavi puhastamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV, arendaja(d), maaomanik(ud)*	Sausti peakraavi puhastamine alates Küttimi teest kuni Kasetuka (30401:001:1675) kinnistuni	750	jm	70,00	52 500,00			52 500,00	*Tegu maaparandussüsteemi eesvooluga, mille kaudu juhitakse sademevett olemasolevatest sademeveesüsteemidest ning tulevikus ka perspektiivselt arendusalalt, seetõttu investeering jagatud kolme osapoole vahel. Kraavi vaja puhastada settest, rohust ja maha kukkunud puudest	I
Sausti küla	S-1.1	Kraavi puhastamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Kalju tee kõrval asuva kraavi puhastamine Küttimi teest kuni Sausti peakraavini	128	jm	70,00	8 960,00			8 960,00	Transpordimaa eraomandis, aga eesvooluks Luige aleviku Päikese ja Kuu tn piirkonnale	III
Sausti küla	S-1.1	Kraavi puhastamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Kaljula tee 14 ja 5 kinnistutel asuva kraavi puhastamine	233,8	jm	70,00	16 366,00			16 366,00	Kinnistud eraomandis	III
Kangru alevik	S-1.11.2	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Tammepoja (30401:001:0202) kinnistul asuva kraavi rekonstrueerimine, puhastamine settest, rohust, võsast	165	jm	120,00	19 800,00	1 980,00	792,00	22 572,00		III
Kangru alevik	S-1.11.3	Torustiku rajamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Viirpuu ja Pihlaka tänavatele sademeveetorustiku rajamine (DP0003)	482	jm	250,00	120 500,00	12 050,00	4 820,00	137 370,00	Teadaolevalt planeeringujärgset sademeveetorustikku ei ole rajatud, kuid pole ka elanikelt olnud kaebuseid. Pikas perspektiivis sademeveesüsteemi toimivuse kindlustamiseks planeerida torustiku rajamine või alternatiivina teeäärsete kraavide rajamine	III
Luige alevik	S-1.11.4	Kraavi puhastamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV, arendaja(d), maaomanik(ud)*	Luige-Kangro, ÜP-229 maaparandusehitise eesvooluks oleva kraavi rekonstrueerimine Tamme-Kangru tee T8-st kuni Sausti peakraavi suubumiseni	1135,8	jm	90,00	102 222,00			102 222,00	Investeering jagatud, kuna nii olemasolev valla sademeveesüsteem kui arendaja(te) planeeritav sademeveesüsteem juhivad sellesse kraavi sademevett. *Kuna tegu ka MPS eesvooluga, mille hoolduskohustus on maaomanikel, on investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Luige alevik	S-1.4	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Tammetalu, Energia, Mooni, Rõõmu, Tammetalu põik, Kraavi, Masti tänavate piirkonna kraav-truup süsteemi rekonstrueerimine	2439,4	jm	120,00	292 728,00	29 272,80	11 709,12	333 709,92	rekonstrueerida olemasolev kraav-truup süsteem, vajadusel rajada kraav või truup, eelistad avatud kraavi või min 250 mm läbimõõduga toru/truupi	I
Luige alevik	S-1.4	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV ja maaomanik(ud)	Uuetoa kinnistut (30401:001:1964) läbiva ja Kaasiku tn elamute taha jääva kraavi rekonstrueerimine	425,4	jm	120,00	51 048,00	5 104,80	2 041,92	58 194,72	Kraavi on juhitud sademevesi ka TRAM poolt, on ka Luige aleviku eesvooluks enne Sausti peakraavi	II
Vaela küla	S-1.6	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV, arendaja(d), maaomanik(ud)*	Sausti peakraavi rekonstrueerimine alates Kesk-Vaela tn 52a-st kuni Kaasiku tn 22 kinnistuni (30404:015:0029)	1312	jm	70,00	91 840,00	9 184,00	3 673,60	104 697,60	20.09.2023 a otsusega on väljastatud ehitusluba Sausti peakraavi eesvoolule selle rekonstrueerimiseks, mis hõlmab osaliselt ka käesoleva investeeringu mahtu. Vastav rekonstrueerimistööde ehitusteatis on esitatud 20.02.2025 Maa- ja Ruumiametile. Kui ehitusteatise raames teostatakse kraavi rekonstrueerimine alates Vaela küla Valli tee T4 katastriüksusest (tunnus 30401:001:2005) kuni Luige alevikus oleva Kaasiku tänav T2 katastriüksuseni (tunnus 30501:001:0103) ning see saab kasutusloa, ei ole käesolevat investeeringut selles lõigus vajalik täiendavalt realiseerida ning tulevikus on vajalik arvestada antud kraavilõigu perioodiliste hooldustöödega. Kui eelnevalt kirjeldatud ehitusteatise raames teostatakse kraavi rekonstrueerimistööd on vajalik käesolevast investeeringust teostada Sausti peakraavi rekonstrueerimine alates Kesk-Vaela tn 52a-st kuni Kraavi (30401:001:0203) kinnistul asuva kraaviosaga ristumiseni (ca 768,5m). Sel juhul käesoleva investeeringu kogumaksumus 104 697,6 euro asemel 61 326,3 eurot. *Tegu maaparandussüsteemi eesvooluga, mille kaudu juhitakse sademevett olemasolevatest sademeveesüsteemidest ning tulevikus ka perspektiivselt arendusalalt, seetõttu investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Kiili alev	Sh-1.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Sahkari kraavi rekonstrueerimine alates Lootuse tn 17 kuni Lähtse küla piirini	1000	jm	120,00	120 000,00	12 000,00	4 800,00	136 800,00	Valla investeering olemasoleva süsteemi toimimiseks, pikaajaliselt võib investeering olla ka jaotunud arendaja vahel, kuna kraav asub osaliselt Pentuka ja Allikametsa maaüksuste detailplaneeringualal (DP0123)	I
Lähtse küla	Sh-1.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV ja maaomanik(ud)	Sahkari kraavi rekonstrueerimine alates Altoa kinnistust (30401:003:0641) ja Uuetoa kinnistul (30401:003:0642) kuni kraavi hargnemiseni Vanatoa II planeeringuala juures	708,8	jm	120,00	85 056,00	8 505,60	3 402,24	96 963,84	Tegu maaparandussüsteemi eesvooluga, kuhu on suunatud olemasolevate sademeveesüsteemide kaudu sademevesi, seetõttu investeering jagatud valla ja maaomanike vahel	I
Lähtse küla	Sh-1.1	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV, arendaja(d), maaomanik(ud)*	Sahkari kraavi rekonstrueerimine alates Uue-Altoa kinnistu (30401:003:0527) hargnemisest kuni Vääna jõeni	997,6	jm	120,00	119 712,00	11 971,20	4 788,48	136 471,68	*Tegu maaparandussüsteemi eesvooluga, mille kaudu juhitakse sademevett olemasolevatest sademeveesüsteemidest ning tulevikus ka perspektiivselt arendusalalt, seetõttu investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Kiili alev	Sh-1.7	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Sahkari kraavi rekonstrueerimine alates Pargi tänavast kuni Lootuse tn 17-ni	253	jm	120,00	30 360,00	3 036,00	1 214,40	34 610,40	Valla investeering olemasoleva süsteemi toimimiseks, pikaajaliselt võib investeering olla ka jaotunud arendaja vahel, kuna kraav asub ka Vaska maaüksuse detailplaneeringualal (DP0353)	I
Lähtse küla	L-1.3	Kraavi rekonstrueerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Rätsepa tee äärse olemasoleva kraavi rekonstrueerimine alates Meistri tee ristmikust kuni Lähtse peakraavini	190	jm	90,00	17 100,00	1 710,00	684,00	19 494,00	Vajadusel rekonstrueeritakse ka kraavi lõigul olevad truubid	II
Lähtse küla	L-1.3	Kraavi rajamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Rätsepa tee äärde kraavi rajamine alates Niidi teest kuni Meistri teeni	183	jm	160,00	29 280,00	2 928,00	1 171,20	33 379,20	Vajadusel rekonstrueeritakse või rajatakse kraavi lõigule jäävad truubid	II
Kogu valla tiheasustusala		Kraavide ja truupide korrastamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Kraavide ja truupide hooldus, alustades suubla poolt ning liikudes puhastamisega aastate jooksul ülesvoolu suunas	15842,6	jm	0,60	9 505,56			9 505,56	Kogus lahtris märgitud väärtus tähistab kaheksa aasta jooksul teostatavat kogust, arvestatud ei ole rekonstrueeritavaid kraave. Kogu vallas vajalik hooldada ca 23,7 km kraave, mille teostus on jagatud lühiajalise ja pikaajalise perioodi vahel. Edaspidi tuleks hooldatud kraave uuesti hooldada (ehk puhastada settest ja rohust) ca 2-5 aasta jooksul.	
Kogu valla tiheasustusala		Kraavide ja truupide korrastamine	Pikaajaline	2030-2037	KOV ja maaomanik(ud)	Sademeveesüsteemi osadena toimivate maaparandussüsteemide eesvooluks olevate kraavide ja truupide hooldus	7842,6	jm	0,60	4 705,56			4 705,56	Kogus lahtris märgitud väärtus tähistab kaheksa aasta jooksul teostatavat kogust, arvestatud ei ole MPS eesvoolu kraave, mis on planeeritud rekonstrueerida. Edaspidi tuleks hooldatud kraave uuesti hooldada (ehk puhastada settest ja rohust) ca 2-5 aasta jooksul.	
Kogu valla tiheasustusala		Sademeveesüsteemide inventariseerimine	Pikaajaline	2030-2037	KOV	Olemasolevate sademeveesüsteemide (kraavide, ojade) inventariseerimine - geodeesia koostamine, pildistamine, gis kihtide täpsustamine, andmebaasi korrastamine	33,4662	km	3 000,00	100 398,60	10 039,86	4 015,94	114 454,40	Olemasolevate sademeveesüsteemide (kraavid) inventariseerimine, et oleks täpselt teada IKÕ seadmise vajadus ja asukoht, vajalik tuvastamaks kraavide parameetreid - laius, sügavus, ristlõige jm; maht ja summa kaheksa aasta kohta kokku	