Kiili valla sademeveekava investeeringu projektid

AY	Valgala	Investeeringu liik	Investeeringu period	Investeeringu saeste	Investeeringu rahastaja/teostaja	Investeeringu nimetus, kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Ehituskõlgelevalve	Kokku	Mõrsuad	Investeeringute prioriteet (I – kõrge, II – keskmine, III – madalad, kõrgemad ei kõlbulikud pärkonnal), III – vajalik tegevus, III – tulevikus vajalik, aga pole kriitiline tegevus)
Luige alevik	S-L1	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kiu tõrvalale, kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Kuu 34 ja Kuu 23 kinnistute juures.	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00 €	140,00 €	3 990,00	1) -65758371/1; 5) -5464105 8 Kuu rekonstruerimise kogu piirkond terviklikuna, on investeering investeerimisel selle halba, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette võtta	I
Luige alevik	S-L1	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kiu tõrvalale, kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Kuu 24 ja Kuu 23 kinnistute juures.	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00 €	140,00 €	3 990,00	1) -65758371/1; 5) -5464105 8 Kuu rekonstruerimise kogu piirkond terviklikuna, on investeering investeerimisel selle halba, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette võtta	I
Luige alevik	S-L1	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Marsi ja Luna tänavate ristmikul.	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00 €	350,00 €	140,00 €	3 990,00	1) -65758369/1; 5) -5464105 8 Kuu rekonstruerimise kogu piirkond terviklikuna, on investeering investeerimisel selle halba, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette võtta	I
Luige alevik	S-L3	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Aia tänavas, Aia 5 ja Aia pälle 1 kinnistute juures.	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00 €	350,00 €	140,00 €	3 990,00	1) -65762518/1; 5) -5464105 8 Kuu rekonstruerimise kogu piirkond terviklikuna, on investeering investeerimisel selle halba, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette võtta	I
Luige alevik	S-L3	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Aia tänavas ristmikul.	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00 €	350,00 €	140,00 €	3 990,00	1) -65762518/1; 5) -5464105 8 Kuu rekonstruerimise kogu piirkond terviklikuna, on investeering investeerimisel selle halba, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette võtta	I
Luige alevik	S-L3	Truubi rajamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rajamine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Aia ja Kaare tänava ristmikul.	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00 €	350,00 €	140,00 €	3 990,00	1) -65762518/1; 5) -5464105 8 Kuu rekonstruerimise kogu piirkond terviklikuna, on investeering investeerimisel selle halba, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette võtta	I
Luige alevik	S-L3	Truubi rekonstruerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Truubi rekonstruerimine kraavide ühendamiseks ja läbivoolu tagamiseks Aia ja Kaare tänava nõlva, Aia ühe 2 kinnistu juures.	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00 €	350,00 €	140,00 €	3 990,00	1) -65762518/1; 5) -5464105 8 Kuu rekonstruerimise kogu piirkond terviklikuna, on investeering investeerimisel selle halba, kui aga terviklahendust ei teostata, tuleb see investeering eraldi ette võtta	I
Luige alevik	S-L1, S-L3, S-L4	Sademeveesüsteemide investeerimiseline	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Luige küla sademeveesüsteemide investeerimiseline (kraavide, sjede, truubide) investeerimiseline Kuu, Marsi, Pilkaste, Kaare, Haidja, Aia, Tõrvala, Kaasiku, Kõrgemäe, Kõrgemäe 1 ja Kõrgemäe 2 kinnistute juures (projekteerimistööde, ehitamise, ja kõrtide täpsustamine, andmebaasi korrastamine)	6,X	km	3000,00	20 659,30			20 659,30	Luige sademeveesüsteemide (kraavid, truubid) investeerimiseline Luige aleviku sademeveerajale piirkondade, ei oleks täpselt teada kraavide seisukord, suubumine, ehitamis, JKO seadmine vajaduse ja asukoht, vajalik täpsustamis kraavide parameetrid - laius, sügavus, riistlõige jm	I
Luige alevik	S-L1	Kraavi rekonstruerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Kuu tänav / / Marsi tänav / / Pilkaste pälle // Pilkaste tänav // Jõevõsu tänav (2404041:013:1791) kinnistul olemasolevate kraav-truupi kõrdkeeni rekonstruerimine	2 488,10	jm	120,00 €	298 572,00 €	29 857,20 €	11 942,88 €	340 372,08	Mõrsuad kõrgemad kraav-truup süsteem, vajadusel rajada kraav või truup, eeldatud vajatud kraavi või min 250 mm läbimõõdage toru/truupi	I
Luige alevik	S-L3	Kraavi rekonstruerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Kaare, Haidja, Kaasiku, Aia, Kõu, Kõõru, Salingari tänavate jõõrkõrne kraavi rekonstruerimine/puhastamine	1 959,00	jm	120,00 €	235 080,00 €	23 508,00 €	9 403,20 €	267 991,20	Mõrsuad kõrgemad olemasolev kraav-truup süsteem, vajadusel rajada kraav või truup, eeldatud vajatud kraavi või min 250 mm läbimõõdage toru/truupi	I
Luige alevik	S-L4	Kraavi rekonstruerimine	Lühiajaline	2030-2037	KOV	Kõõrmäe, Kõõrgja, Mustu, Kõõru, Kõõru 1 küla, Kõõru, Mesti tänavate jõõrkõrne kraav-truup süsteemi rekonstruerimine	2 439,40	jm	120,00 €	292 728,00 €	29 272,80 €	11 709,12 €	333 709,92	Mõrsuad kõrgemad olemasolev kraav-truup süsteem, vajadusel rajada kraav või truup, eeldatud vajatud kraavi või min 250 mm läbimõõdage toru/truupi	I
Luige küla	S-L7	Kraavi rekonstruerimine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Sõuatti peakraavi rekonstruerimine alates Ojamaa tee T7-st kuni Kraavi (3040101:0202) kinnistu lõunapõhjani	276,00	jm	120,00 €	33 120,00 €	3 312,00 €	1 324,80 €	37 756,80	10.09.2023 a otsusega on väljastatud ehituslaa anbul Sõuat Sõuatti peakraavi ennustuse selle rekonstruerimiseks, mille ehitusteatis on esitatud 20.02.2025 Maa- ja Ruumiameile. Kui ehituslaa ehituslaa ja ehituslaa rekonstruerimine ning see saab kasutatuks, ei ole käesolevat investeeringut tõenäoliselt vajalik realisesida ning tulevikus on vajalik täpsustada ehituslaa parameetrid - laius, sügavus, riistlõige jm. Investeeringut vajalik ennustuse, mille kaudu juhtidele sademeveeti olemasolevate sademeveesüsteemidest ning tulevikus ka perspektiivselt arendusalalt, seeläbi investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Kõigu valla Ühisveetustusala	Kraaviide ja truupide korrastamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Kraaviide ja truupide hooldus, ehituslaas suubla pooli ning liikuales puhastamisega aastate jooksul ülevoolu suunas	7 921,30	jm	0,60	4 752,78			4 752,78	Kõigus lähtriz mõõgrkud vähtus tõhistrs nelja aasta jooksul teostatavat kogust, arvestatud ei ole MPS eelvoolu kraava, mis on planeeritud rekonstruaerida. Eõlepärjä tuleks hooldatud kraave uuesti hooldada (ehk puhastada settest ja rohust) ca 2-5 aasta jooksul.	I
Kõigu valla Ühisveetustusala	Kraaviide ja truupide korrastamine	Lühiajaline	2026-2029	KOV ja maaomanik(ud)	Sademeveesüsteemi osadena toimivate maaparandusüsteemide eevoolulu oleva kraaviide ja truupide hooldela	2 921,30	jm	0,60	2 152,78			2 152,78	Kõigus lähtriz mõõgrkud vähtus tõhistrs nelja aasta jooksul teostatavat kogust, arvestatud ei ole MPS eelvoolu kraava, mis on planeeritud rekonstruaerida. Eõlepärjä tuleks hooldatud kraave uuesti hooldada (ehk puhastada settest ja rohust) ca 2-5 aasta jooksul.	I
Kõigu valla Ühisveetustusala	Sademeveesüsteemide investeerimiseline	Lühiajaline	2026-2029	KOV	Olemasoleviele sademeveesüsteemide (torustike) investeerimiseline - geodeesia koostamine, pildistamine, ja kõrtide täpsustamine, andmebaasi korrastamine	5,0	km	3000,00	15 000,00			15 000,00	Olemasoleviele sademeveesüsteemide investeerimiseline, et täpsustada omandi küsimus ning vajadusel seada JKO eramaalel olevatele torudele. Arvestatud on arendajatele ainsatõnnamisele kuuluvad olemasolevad torustikke arendusalad, mis on välja rajatud ja ei ole kasutusel ehituslaa ja ehituslaa rekonstruerimine ning see saab kasutatuks, ei ole käesolevat investeeringut tõenäoliselt vajalik realisesida, mille kaudu juhtidele sademeveeti olemasolevate sademeveesüsteemidest ning tulevikus ka perspektiivselt arendusalalt, seeläbi investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Kõiv alev	H-1,1	Truubi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Rattkuranga tõõrale kraaviile kahe truubi rajamine. Elektriteenistu DP6258	2,00	kmpl	3 500,00 €	7 000,00 €	700,00 €	280,00 €	7 980,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,1	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kiili alevis Rõõtku 37 detailplaneeringualal (DP6238) olemasoleva kraavi rekonstruerimine (laiendamine) ja puhastamine	601,80	jm	120,00 €	72 216,00 €	7 221,60 €	2 888,64 €	82 326,24	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd ning rajatud eelnevaid arendusala sademevee-äravooluhoidlaid, kuhu sademeveel on planeeritud juhtida.	
Kiili alev	H-1,1	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kiili alevis Rõõtku 37 detailplaneeringu (DP6238) alal sademeveetorustiku rajamine	626,50	jm	200,00 €	125 300,00 €	12 570,00 €	5 028,00 €	143 298,00		
Kiili alev	H-1,2	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kuusiku ja Võikre-Kuusiku detailplaneeringu (DP6153) alal sademeveetorustiku rajamine (kraavi asemel toru)	80,00	jm	200,00 €	16 000,00 €	1 600,00 €	640,00 €	18 240,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,3,1	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Võikre-Rebase ja Reinu kinnistu detailplaneeringualal (DP6196 ja DP6262) sademeveekraavi rajamine	176,00	jm	140,00 €	24 640,00 €	2 816,00 €	1 126,40 €	32 102,40		
Kiili alev	H-1,3,1	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Reinu kinnistu (3041 001 0006) piiri Võikre-Rebase ja Reinu kinnistu ja kergliiklustee detailplaneeringuala (DP6262) suublaks oleva kraavi rekonstruerimine/puhastamine (kraavi asemel toru)	727,30	jm	120,00 €	87 276,00 €	8 727,60 €	3 491,04 €	99 494,64	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	I
Kiili alev	H-1,3,1	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Võikre-Rebase ja Reinu kinnistu detailplaneeringuala (DP6196 ja DP6262) sademevee torustiku ja drenaažitorustiku rajamine	1 073,30	jm	200,00	214 660,00	21 466,00 €	8 586,40 €	244 712,40	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,3,2	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kiili alevis Justinuka detailplaneeringuala (DP6155) sademeve torustiku rajamine	551,00	jm	200,00	110 200,00	11 020,00 €	4 408,00 €	125 628,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd ning rajatud eelnevaid arendusala sademevee-äravooluhoidlaid, kuhu sademeveel on planeeritud juhtida.	
Kiili alev	H-1,4	Kraavi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Justinuka kinnistu detailplaneeringualal (DP6155) sademeveekraavi rajamine	104,00	jm	160,00 €	16 640,00 €	1 664,00 €	665,60 €	18 969,60	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd ning rajatud eelnevaid arendusala sademevee-äravooluhoidlaid, kuhu sademeveel on planeeritud juhtida.	
Kiili alev	H-1,4	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Vikerkaare, Tormi ja Põve kinnistute detailplaneeringu alal (DP6201) sademeveetorustiku rajamine	211,50	jm	250,00 €	52 875,00 €	5 287,50 €	2 115,00 €	60 277,50	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,4	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Muraja-Kõõrsalu detailplaneeringu (DP6153) alal sademeveekraavi rekonstruerimine Tormi tänavast kuni suublumiseni Harjuva ojja	318,00	jm	120,00 €	38 160,00 €	3 816,00 €	1 526,40 €	43 502,40	Arendusala sademeve kraaviidme tagamiseks maaparandusüsteemi eevoolulu oleva kraavi rekonstruerimine	
Kiili alev	H-1,4	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kiili alevis Võike-Pindle ja Suur-Pindle detailplaneeringu (DP6249) alal sademevee drenaažitorustiku rajamine	852,80	jm	200,00 €	170 560,00 €	17 056,00 €	6 822,40 €	194 438,40	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,5	Kraavi puhastamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Ella 70, Rõõu, Metsa ja Veere maaskluuste detailplaneeringualt (DP0069 ja DP0234) ajuge saava kraavi puhastamine võisast ja settest kuni Ojamaa tee ristmikuni	315,50	jm	90,00 €	28 395,00 €			28 395,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,5	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Harjuva oja rekonstruerimine (puhastamine settest, rohust ja võisast kallaldest) Pärtle (2040101:0535) kinnistust kuni Vaela teeni	871,00	jm	120,00 €	104 520,00 €	10 452,00 €	4 180,80 €	119 152,80	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	I
Kiili alev	H-1,5	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Võikja ja Teeäärke kinnistute detailplaneeringu (DP0142) alal sademeve drenaažitorustiku rajamine	922,60	jm	200,00 €	184 400,00 €	18 440,00 €	7 376,00 €	210 216,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,5	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Ella 70, Rõõu, Metsa ja Veere maaskluuste detailplaneeringu (DP0069) / Rõõu, Veere, Teeveere, Ella tee(Ella 1), Ella tee(Ella 73), Ella ja Kaare 5, Ella 70 ja Ella 72 ja Ella 74 ja Ella 76 ja Ella 78 ja Ella 80 detailplaneeringu (DP0234) sademeve torustiku ja drenaažitorustiku rajamine	699,00	jm	200,00	139 800,00 €	13 980,00 €	5 592,00 €	159 372,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,6	Truubi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Harjuva ojaga, mis on ka maaparandusüsteemi (M9) eevoolulu, truubi rajamine Jõõrkõrnene (DP0004) planeeritava tee ja Pindle tee ühendamiseks, MPE kood: 4019456020120-006-1	1,00	kmpl	6 500,00	6 500,00	650,00 €	260,00 €	7 410,00	1) -65752606,6; 5) -5470035,6	
Kiili alev	H-1,6	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Pärtle III maaskluuse detailplaneeringu (DP0049) alal sademeve drenaažitorustiku rajamine teemaal	140,00	jm	200,00 €	28 000,00 €	2 800,00 €	1 120,00 €	31 920,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,6	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Pärtle III maaskluuse detailplaneeringu (DP0142) alal sademeve drenaažitorustiku rajamine	617,60	jm	250,00 €	154 250,00 €	15 425,00 €	6 170,00 €	175 845,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,7	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneeringu (DP0162) alal sademeve torustiku ja drenaažitorustiku rajamine	2 638,40	jm	200,00 €	527 680,00 €	52 768,00 €	21 107,20 €	601 555,20	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,8	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kiili tehnopargi planeeringualal (DP0162) Pärtle (3040101:0539) ja Tõnuni (3040101:0349) kinnistul olevа kraavi rekonstruerimine Harjuva ojaga	715,00	jm	120,00 €	85 800,00 €	8 580,00 €	3 432,00 €	97 812,00	Fagu on ka maaparandusüsteemi Kiili eevoolulga (4109450020120-006). Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	H-1,8	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneeringu (DP0162) alal sademeve torustiku ja drenaažitorustiku rajamine	2 477,70	jm	200,00 €	495 540,00 €	49 554,00 €	19 821,60 €	564 915,60	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	K-1,2	Truubi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Rae valla, Kurna küla Kiili KVH Sigineugõõrkonnas Kängrumetsa tee, Kurna tee ja Õõnesõja tee ristkoonas sademeveetorustiku rajamine	1 915,00	jm	400,00 €	766 000,00 €	76 600,00 €	30 640,00 €	873 240,00		
Kiili alev	Dh-1.4.1	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Lähtse küla Tuuletõe kinnistu detailplaneeringu (DP0018) alal sademeveetorustiku rajamine	563,40	jm	200,00 €	112 680,00 €	11 268,00 €	4 507,20 €	128 455,20	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	Dh-1.4.4	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Endise Kiili koolimaakuulikompleksi territooriumi detailplaneeringu (DP0224) alal sademeve torustiku rajamine	569,00	jm	200,00 €	113 800,00 €	11 380,00 €	4 552,00 €	129 732,00		
Kiili alev	Dh-1.6	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Pertuste ja Rõõkamäele maaskuluste detailplaneeringu (DP0121) alal sademeveetorustiku rajamine	506,80	jm	200,00 €	101 360,00 €	10 136,00 €	4 054,40 €	115 550,40	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Kiili alev	Dh-1.7	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Kiili alevis Vaela maaskuluste detailplaneeringu (DP0353) alal sademeveetorustiku rajamine (kraavi asemel toru)	158,00	jm	200,00 €	31 600,00 €	3 160,00 €	1 264,00 €	36 024,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Luige alevik	S-L1,1	Truubi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Rõõd II detailplaneeringuala truubide rajamine	2,00	kmpl	6 500,00 €	13 000,00 €	1 300,00 €	520,00 €	14 820,00		
Luige alevik	S-L1,1	Kraavi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Õõsise III detailplaneeringuala truubide rajamine	2,00	kmpl	3 500,00	7 000,00	700,00 €	280,00 €	7 980,00		
Luige alevik	S-L1,1	Kraavi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Õõsise III detailplaneeringuala truubi rajamine	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00 €	140,00 €	3 990,00		
Luige alevik	S-L1,2	Truubi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Rail Baltica Luige perrooni detailplaneeringualale truubi rajamine	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00 €	350,00 €	140,00 €	3 990,00		
Luige alevik	S-L4	Kraavi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Pärnu kinnistu detailplaneeringu (DP0163) sademeveekaude rajamine	598,00	jm	160,00 €	95 776,00 €	9 577,60 €	3 831,04 €	109 184,64	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Luige alevik	S-L4	Kraavi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Luige vileõõsu Kõrv, Sarapuu, Männimetsa maaskuluste detailplaneeringu (DP0041) alal sademeveekraavi rajamine, perspektiivse sademeveetorustiku ja olemasoleva kraavi ühendamiseks	73,60	jm	160,00 €	11 776,00 €	1 177,60 €	471,04 €	13 424,64		
Luige alevik	S-L11,1	Kraavi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Õõsise III detailplaneeringuala (DP0091) lõunapoolse osas sademeveekraavi rajamine	141,50	jm	160,00 €	22 640,00 €	2 264,00 €	905,60 €	25 809,60		
Luige alevik	S-L11,2	Kraavi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Õõsise III detailplaneeringuala (DP0091) põhjapoolses osas sademeveekraavi rajamine	510,70	jm	160,00 €	81 712,00 €	8 171,20 €	3 268,48 €	93 151,68		
Luige alevik	S-L11,2	Kraavi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Rail Baltica Luige perrooni detailplaneeringualal (DP0352) kraavi rajamine	60,70	jm	160,00 €	9 712,00 €	971,20 €	388,48 €	11 071,68		
Kiili alev	H-1,1	Truubi rajamine	Rikkajõine	2030-2037	KOV	Mõka tõrvalal - Aitäe 16 ja Aitäe 18 kinnistute vahel kraaviide ühendamiseks truubi rajamine	1,00	kmpl	3 500,00	3 500,00	350,00 €	140,00 €	3 990,00	1) -65761813,1; 5) -5470036,5	II
Kiili alev	H-1,1	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	KOV	Rõõtku tõrvas T7 kraavi rekonstruerimine (puhastamine võisast ja settest) Rõõtku 22 ja 24 kõrval	98,00	jm	120,00 €	11 760,00 €	1 176,00 €	470,40 €	13 406,40		III
Kiili alev	H-1,1	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	KOV, arendaja(id), maaomanik(ud)*	MPE eevoolulna toimiva Roba pärdekraval rekonstruerimine (puhastamine võisast ja settest) kuni Harjuva ojani	262	jm	90,00 €	23 850,00 €	2 385,00 €	954,00 €	27 189,00	Investeering jagatud, kuna nii olemasolev valla sademeveesüsteem kui arendajaline planeeritav sademeveesüsteem juhtud sellesse kraavi sademeveeti. *Kuna tegu ka MPE eevoolulga, mille hoolduskohustus on maaomanikel, on investeering jagatud kolme osapoole vahel.	
Kiili alev	H-1,1	Kraavi puhastamine	Rikkajõine	2030-2037	KOV ja arendaja(id)-maaomanik(ud)	Metsa tn T4 (3041 001 0752) äigune saava ja Kaitsekuurna tn 16 (3041 001 0731) ausa kraavi (ühe truupiga) puhastamine settest ja rohust	225,00	jm	70,00 €	15 750,00 €			15 750,00		III
Kiili alev	H-1,1	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	KOV	Rõõtku tõrvas T6 äigude saava kraavi rekonstruerimine (puhastamine võisast ja settest) kuni Rõõtku tn 19 kinnistuni	221,00	jm	120,00 €	26 520,00 €	2 652,00 €	1 060,80 €	30 232,80		III
Kiili alev	H-1,2	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	KOV, arendaja(id), maaomanik(ud)*	Harjuva oja rekonstruerimine Kiili alevis ulatuses, mis saab äigude Kurna Tuhala teest ning Õõpeõ Lähtse küla piiri	1 944,00	jm	120,00 €	233 280,00 €	23 328,00 €	9 331,20 €	265 939,20	Investeering jagatud, kuna nii olemasolev valla sademeveesüsteem kui arendajaline planeeritav sademeveesüsteem juhtud sellesse kraavi sademeveeti. *Kuna tegu ka MPE eevoolulga, mille hoolduskohustus on maaomanikel, on investeering jagatud kolme osapoole vahel.	I
Kiili alev	H-1,3,1	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	KOV ja arendaja(id)-maaomanik(ud)	Reinu kinnistu ideoraat Harjuva ojja suubuva kraavi rekonstruerimine	171,00	jm	120,00 €	20 520,00 €	2 052,00 €	820,80 €	23 392,80	Investeering jagatud, kuna nii olemasolev valla sademeveesüsteem kui arendajaline planeeritav sademeveesüsteem juhtud sellesse kraavi sademeveeti	II
Luige alevik	S-L11,1	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Õõsi III kinnistu detailplaneeringu (DP0062) alal sademeve drenaažitorustiku rajamine	632,30	jm	200,00 €	126 460,00 €	12 646,00 €	5 058,40 €	144 164,40	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Luige alevik	S-L11,1	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Õõsõ II kinnistu detailplaneeringu (DP0096) alal sademeve drenaažitorustiku rajamine	974,00	jm	200,00 €	194 800,00 €	19 480,00 €	7 792,00 €	222 072,00	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Luige alevik	S-L4	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Luige vileõõsu Kõrv, Sarapuu, Männimetsa maaskuluste detailplaneeringu (DP0129) alal sademeve drenaažitorustiku rajamine	428,30	jm	200,00 €	85 660,00 €	8 566,00 €	3 426,40 €	97 652,40	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Luige alevik	S-L4	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Luige vileõõsu Kõrv, Sarapuu, Männimetsa maaskuluste detailplaneeringu (DP0041) alal sademeveetorustiku rajamine	208,00	jm	200,00 €	41 600,00 €	4 160,00 €	1 664,00 €	47 424,00		
Luige alevik	S-L11,2	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Rail Baltica Luige perrooni detailplaneeringu (DP0352) alal sademeveetorustiku rajamine	551,00	jm	200,00 €	110 200,00 €	11 020,00 €	4 408,00 €	125 628,00		
Kiili alev	Dh-1.1	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	KOV	Sõõsari kraavi rekonstruerimine alates Luotuse tn 17 kuni Lähtse küla piirini	1 000,00	jm	120,00 €	120 000,00 €	12 000,00 €	4 800,00 €	136 800,00	Valla investeering olemasoleva sademe toimimiseks, pikaajaliselt võib investeering siis ka laiendada ka Kiili alevi Vaela maaskuluste detailplaneeringu (DP0353) ja Rõõkamäele maaskuluste detailplaneeringualal (DP0121)	I
Kiili alev	Dh-1.7	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	KOV	Sõõsari kraavi rekonstruerimine alates Pärgi tõrvavat kuni luotuse tn 17-ni	253,00	jm	120,00 €	30 360,00 €	3 036,00 €	1 214,40 €	34 610,40	Valla investeering olemasoleva sademe toimimiseks, pikaajaliselt võib investeering siis ka laiendad arendaja vahel, kuna kraav läuk ka Vaela maaskuluse detailplaneeringualal (DP0353)	
Lähtse küla	Dh-1.2	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	KOV	Kõrvalsa II maaskuluse detailplaneeringu (DP0131) alal sademeve torustiku ja drenaažitorustiku rajamine	614,80	jm	200,00 €	122 960,00 €	12 296,00 €	4 918,40 €	140 174,40	Arendusala investeeringu teostamise eeldusena on, et eelnevalt on teostatud alleviolu jäikvel kuulde osaks olevaltki kraav(id) vajalikud rekonstruueerimistööd.	
Lähtse küla	-1.1.2	Torustiku rajamine	Rikkajõine	2030-2037	Arendaja	Lähtse küla Vaina maaskuluse detailplaneeringu (DP0188) alal sademeve drenaažitorustiku rajamine	144,60	jm	200,00 €	28 920,00 €	2 892,00 €	1 156,80 €	32 968,80		
Luige küla	S-L4	Kraavi rekonstruerimine	Rikkajõine	2030-2037	KOV